

Обект: Ремонтни строителни и монтажни работи на част от административна сграда на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в гр.Пловдив, пл.Съединение N3, Ули V-ЗПО, кв.17-нов по плана на ЦГЧ-гр.Пловдив

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

N	наименование	мярка	количество	ед.цена	стойност
	Демонтаж и ремонтни работи				
1	Демонтаж на шкафове с дълбочина до 60см и височина 200см	м	85,90		
2	Демонтаж шкафове с дълбочина до 60 см и височина до 60 см	м	130,71		
3	Демонтаж прозорци дървени до 2 м2 с каса	бр.	18,00		
4	Демонтаж прозорци дървени над 2 м2 с каса	бр.	92,00		
5	Демонтаж врати метални	м2	1,80		
6	Демонтаж врати таблени	бр.	46,00		
7	Демонтаж на плъзгаща се врата	м2	11,77		
8	Демонтаж двукрила остъклена врата	м2	4,70		
9	Демонтаж на метална решетка - врата	бр.	1,00		
10	Демонтаж дървена преграда	м2	117,94		
11	Демонтаж на дървени решетки за парно	м2	117,64		
12	Демонтаж дървена обшивка	м2	186,94		
13	Демонтаж на стъклени витрини на дървени рамки	м2	73,42		
14	Демонтаж на окачен таван от рабиц	м2	176,34		
15	Демонтаж на метален парапет	м2	2,88		
16	Демонтаж на стари вентилатори ф300	бр.	2,00		
17	Разбиване на армиран бетон с електрически къртач	м3	3,00		
18	Разваляне на тухлена зидария с деб.12см	м2	171,49		
19	Разваляне на тухлена зидария с деб.25см	м3	3,10		
20	Зазиждане на отвори в тухлена зидария 12см	м2	5,68		
21	Демонтаж на окачен таван тип "Армстронг"	м2	74,39		
22	Демонтаж на настилка от рувитекс	м2	193,44		
23	Демонтаж на настилка от рувитекс-2 пласта	м2	734,42		
24	Почистване на метални решетки от ръжда и стари слоеве блажна боя с разремител	м2	2,47		
25	Демонтиране на фаянсва облицовка	м2	32,02		
26	Очукване на мозайка	м2	26,05		
27	Очукване на циментова замазка по подове	м2	376,94		
28	Очукване на стара мазилка по стени	м2	150,41		
29	Очукване на стара мазилка по тавани	м2	125,14		
30	Изкърпване на циментова замазка по подове	м2	155,26		
31	Изкърпване на вътрешна варова мазилка по тавани	м2	125,14		
32	Изкърпване на вътрешна варова мазилка по стени	м2	150,41		
33	Гипсова шпакловка по изкърпена мазилка по стени и тавани	м2	169,68		
34	Измиване на стар латекс по стени и тавани	м2	593,41		

35	Направа коруба за на стр.отпадъци	м	3,00		
36	Пренасяне ръчно на 40м на:				
37	строителни отпадъци	м3	51,64		
38	дървени плоскости от мебели, обшивки, стени	т	20,00		
39	други отпадъци	т	5,00		
40	Натоварване и извозване на стара дограма	бр.	162,00		
41	Извозване на строит.отпадъци на 15 км	м3	51,64		
42	Изнасяне на старо озавеждане:	ч	16,00		
	бюра 75/150-48 бр.				
	столове - 50бр.				
	маси специализирани работни -2бр.				
	машини стереоскопи - 2бр.				
	компютри - 8бр.				
	фотъойли - 3бр.				
	холова маса - 1 бр.				
	Обща стойност демонтажни работи				
	Конструктивни работи				
1	Ръчен изкоп	м3	1,10		
2	Котраж за рампа	м2	9,72		
3	Армировка ст.АIII 6.5-12	кг.	95,00		
4	Бетон В15	м3	0,50		
5	Бетон В20	м3	1,67		
6	Закладни части	кг.	57,00		
7	Изработка и монтаж на стълба-метална конструкция	кг.	760,00		
8	Изработка и монтаж на метален парапет	кг.	445,00		
9	Грундиране на метални повърхности	м2	62,00		
10	Двукратно боядисване с блажна боя по метални повърхности	м2	62,00		
	Обща стойност конструктивни работи				
	Нови архитектурно-строителни работи				
1	Тухлена зидария с дебелина 25 см от тухлени блокове 24/25/12 на вароциментов разтвор	м3	0,95		
2	Тухлена зидария с дебелина 12 см от тухлени блокове 24/25/12 на вароциментов разтвор	м2	46,47		
3	Зидария от стъклени блокчета	м2	7,20		
4	Предстенна обшивка от гипсокартон и полутвърда минерална вата 8см, $\lambda=0.035$ W/mK-на метална конструкция	м2	276,26		
5	Предстенна обшивка от гипсокартон и минерална вата с обща дебелина 7 см	м2	11,12		
6	Предстенна обшивка от гипсокартон без изолация еднопластова за скриване на инсталации	м2	13,04		
7	Предстенна обшивка с водоустойчив гипсокартон еднопластова а конструкция	м2	12,10		
8	Предстенна обшивка от гипсокартон еднопластова директно монтирана върху стените	м2	82,44		
9	Преградни стени от гипсокартон двупластови с топлоизолация минерална вата с обща дебелина 7см	м2	251,12		
10	Преградни стени от пожароустойчив гипсокартон на конструкция	м2	11,52		
11	Преградни стени двупластови с топлоизолация минерална вата с обща дебелина 7см	м2	56,67		
12	Направа на носещи куфари за ел.табла	м2	8,80		
13	Окачен таван от гипсокартон	м2	606,21		
14	Вътрешна варова мазилка по тухлени стени	м2	103,12		

15	Шпакловка по гипсокартон	м2	1 992,82		
16	Гипсова шпакловка върху варова мазилка по нови тухлени стени	м2	71,17		
17	Гипсова шпакловка по стари мазилки	м2	64,48		
18	Гипсова шпакловка по колони	м2	210,98		
19	Фаянсова облицовка	м2	112,87		
20	Латексов грунд по стени и тавани	м2	2 822,99		
21	Боядисване стени и тавани с латекс двукратно	м2	2 822,99		
22	Блажна боя по метални повърхности двукратно при ремонти /метални решетки/	м2	2,47		
23	Пердашена циментова замазка по подове	м2	5,36		
24	Гумирана настилка цвят 1	м2	380,00		
25	Гумирана настилка цвят 2	м2	32,00		
26	Гумирана настилка цвят 3	м2	8,00		
27	Саморазливна настилка цвят 1	м2	95,00		
28	Саморазливна настилка цвят 2	м2	70,00		
29	Саморазливна настилка цвят 3	м2	62,00		
30	Мокет	м2	80,00		
31	Настилка от гранитогрес	м2	266,00		
32	Иноксова емблема АГКК по детайл	бр.	1,00		
33	Подови PVC первази	м	415,77		
34	Вътрешни прозоречни КАМЕННИ ПЕРВАЗИ /ПЛОТОВЕ/ с ширина 20см	м	155,46		
35	Изработка и монтаж на подпрозоречен външен алуминев плот	м	160,70		
36	Доставка и монтаж на анти-паник брава	бр.	4,00		
37	Пердашена армирана циментова замазка 4см-рампа	м2	6,00		
38	Настилка от термолющен гранит-рампа	м2	6,00		
39	Изработка и монтаж на парапет-рампа	м	13,82		
40	Доставка и монтаж на таван светещ - плексиглас	м2	18,00		
41	Таван "Барисол"	м2	22,00		
42	Ламперия от МДФ и инокс под прозорци	м2	108,00		
43	Ламперия от МДФ и инокс върху съществуващи стени	м2	120,00		
44	МДФ облицовка при гишета	м2	7,00		
45	Матирани стъкла с фолио	м2	30,00		
46	Камък при колони	м2	55,00		
47	Каменен плот	м2	9,00		
48	Прозрачни стъкла (инф.табло и карти)	м2	18,00		
	Обща стойност архитектурни нови работи				
	Дограма				
1	Доставка и монтаж на прозорци от PVC профили 70мм, 5 камерни, бял профил, стъклопакет 24мм четири сезона (4+16+4 бяло+аргон -24мм), обков Германия - неотваряеми: 150+10/150 - 52бр.; 145+10/150-2бр.	м2	129,45		
2	Доставка и монтаж на прозорци от PVC профили 70мм, 5 камерни, бял профил, стъклопакет 24мм четири сезона (4+16+4 бяло+аргон -24мм), обков Германия - отваряеми: 150+10/150 - 32бр.; 145+10/150-2бр.; 186/240-1бр.; 160/150 - 1бр.	м2	88,31		
3	Доставка и монтаж на прозорци от PVC профили 70мм, 5 камерни, бял профил, стъклопакет 24мм четири сезона (4+16+4 бяло+аргон -24мм), обков Германия - отваряеми: 150/90-12бр.	м2	16,20		

4	Доставка и монтаж на прозорци от PVC профили 70мм, 5 камерни, бял профил, стъклопакет 24мм четири сезона (4+16+4 бяло+аргон -24мм), обков Германия - отваряеми: 90/60-4бр.	м2	2,16		
5	Доставка и монтаж на врати от PVC профили 70мм, 5 камерни, бял профил, стъклопакет 24мм четири сезона (4+16+4 бяло+аргон -24мм), обков Германия, противопожарно фолио, самоуплътняващи се: 186/210+60 - 1бр.; 110+60/240 - 2 бр.; 180/200+70 - 3бр.	м2	27,76		
6	Доставка и монтаж на витрини от PVC профили и единично стъкло 698/270 - 1бр./врата 90/200-отделно;/ 471/270-1бр./ врата 180/210-отделно;/ 353/270 - 1бр./врата 90/200-отделно;/ 350/70-5 бр.; 400/200+70 - 2 бр.	м2	74,94		
7	Доставка и монтаж на врати от PVC профили и единично стъкло 5мм 90/200-4бр.; 180/210-1бр.;	м2	10,98		
8	Доставка и монтаж на врати от PVC профили с пълнеж от PVC ламели 90/200-2бр.; 70/200-6 бр.	м2	12,00		
9	Доставка и монтаж на прегради от PVC профили с пълнеж от PVC ламели санитарни възли	м2	25,47		
10	Доставка и монтаж на интериорни врати от MDF 90/200-23бр.; 80/200-2бр.; 70/200 - 2бр.; 100/200 - 1 бр.	м2	49,40		
11	Доставка и монтаж на врата 90/200 пожароустойчива 90 мин., самозатварящи се панти	бр.	3,00		
12	Доставка и монтаж на врата 180/200 пожароустойчива 90 мин., самозатварящи се панти	бр.	1,00		
Обща стойност дограма					
Доставка и монтаж на мебели					
1	Бюро работно с подвижен контейнер по детайл	бр.	28,00		
2	Работен стол с газов амортизатор и подлакътник	бр.	28,00		
3	Заседателна маса по детайл	бр.	1,00		
4	Диван двойка 150/80/80 за фойе	бр.	7,00		
5	Диван тройка 200/80/80 за фойе	бр.	1,00		
6	Диван тройка 200/80/80 за секретарка	бр.	2,00		
7	Диван двойка 150/80/80 за директор	бр.	1,00		
8	Диван тройка 200/80/80 за директор	бр.	1,00		
9	Диван тройка 200/80/80 за стая за почивка	бр.	1,00		
10	Шкаф 270/60/73 за директор	бр.	2,00		
11	Шкаф 270/60/73 за заседателна зала	бр.	1,00		
12	Шкаф 210/60/200 за секретарка	бр.	1,00		
13	Кухненски бокс с мивка 240/60/220	бр.	1,00		
14	Маса кръгла с 4 стола за стая за почивка	бр.	1,00		
15	Етажерки 110/45/180	бр.	6,00		
Офис шкафове					
1	Шкаф 240/50/220	бр.	12,00		
2	Гишета (работни маси) леви по детайл	бр.	5,00		
3	Гишета (работни маси) десни по детайл	бр.	5,00		
4	Хладилник	бр.	1,00		
5	Печка	бр.	1,00		
Обща стойност обзавеждане					
ОБЩА СТОЙНОСТ АС,КОНСТР., ОБЗАВЕЖДАНЕ					

Обект: Проектиране и ремонтни строителни и монтажни работи на част от административна сграда на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в гр.Пловдив, пл.Съединение N3, Ули V-ЗПО, кв.17-нов по плана на ЦГЧ-гр.Пловдив

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

N	наименование	мярка	количество	ед.цена	стойност
1	Вътрешна ВиК инсталации-демонтажни работи				
2	Демонтаж на поцинковани тръби	м	90,00		
3	Демонтаж на толаетни мивки	бр.	26,00		
4	Демонтаж биде	бр.	1,00		
5	Демонтаж на тоалетни клекала	бр.	3,00		
6	Демонтаж ел.бойлер	бр.	1,00		
7	Демонтаж на смесителни батерии за мивки	бр.	28,00		
8	Демонтаж душ-батерия	бр.	1,00		
9	Демонтаж на водомер 3/4"	бр.	1,00		
	Обща стойност				
	Вътрешен водопровод - нова инсталация				
1	Водопроводи от полипроп.тръби ф20 за студена вода PN10	м	65,00		
2	Водопроводи от полипроп.тръби ф25 за студена вода PN10	м	25,00		
3	Водопроводи от поцинковани тръби 2"	м	40,00		
4	Водопроводи от полипроп.тръби ф20 за топла вода PN20	м	18,00		
5	Тапи поционковани 1/2"	бр.	14,00		
6	Тапи поционковани 3/4"	бр.	2,00		
7	Топлоизолация за тръби ф20 деб.4мм	м	65,00		
8	Топлоизолация за тръби ф20, деб.10мм	м	18,00		
9	Топлоизолация за тръби ф25 деб.4мм	м	12,00		
10	Топлоизолация за тръби ф25 деб.13мм	м	35,00		
11	Топлоизолация за тръби 2", деб.13мм	м	40,00		
12	СК без изпр.ф20	бр.	10,00		
13	СК без изпр.ф25	бр.	5,00		
14	СК без изпр.1/2"	бр.	3,00		
15	СК с изпразнител 2"	бр.	1,00		
16	Възвратна клапа 2"	бр.	1,00		
17	Водомер за студена вода комбиниран 2"/3/4"	бр.	1,00		
18	Филтър за водомер ф63	бр.	1,00		
19	Ел.бойлери 120л. - доставка и монтаж	бр.	1,00		
20	Ел.бойлери 50л. - доставка и монтаж	бр.	1,00		
21	Ел.бойлери 20л. - доставка и монтаж	бр.	1,00		
22	Смесителни батерии за мивки, седящи върху мивката (ресторантски)	бр.	8,00		
23	Смесителни батерии за мивки, стенни	бр.	1,00		

24	Меки връзки за кл.к., бойлери и мивки	бр.	24,00		
25	Укрепители за водопровод по хориз.кл.	бр.	25,00		
26	Укрепители за водопровод по верт.кл.	бр.	6,00		
27	Противопожарни кранове	бр.	4,00		
28	Пробиване на отвори в стб.плоча с деб. 20см - с размери 7/7см	бр.	3,00		
	Обща стойност				
	Вътрешна канализация - нова инсталация				
1	Тръби рvc фабрични фасонни части за канализация в сгради ф50	м	20,00		
2	Тръби рvc фабрични фасонни части за канализация в сгради ф110	м	10,00		
3	Тръби рvc безмуфени с лепени връзки за канализация в сгради ф25	м	28,00		
4	Тръби рvc безмуфени с лепени връзки за канализация в сгради ф32	м	35,00		
5	Клапани против миризми Ф25	бр.	23,00		
6	Сифони подови чугунени с месингови детайли	бр.	9,00		
7	Полупорцеланови тоалетни умивалници с обикн. Сифон	бр.	8,00		
8	Клозетна седалка полупорцеланова, бяла, с ниско разположено кл.казанче	бр.	10,00		
9	Умивалници чугунени, в/у конзоли	бр.	1,00		
10	Умивалници кухненски, еднокоритни върху СКШ	бр.	1,00		
11	Писоари полупорцеланови, бели, стенни	бр.	2,00		
12	Рязане на съществуващи рvc тр.ф50 и монтаж на разклонители 45° ф50/50	бр.	21,00		
13	Затапване на съществуващи отклонения рvc ф50	бр.	20,00		
14	Укрепители за канализация - хор.кл.	бр.	40,00		
	Обща стойност				
	Обща стойност ВИК				0,00

Обект: Проектиране и ремонтни строителни и монтажни работи на част от административна сграда на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в гр.Пловдив, пл.Съединение N3, Ули V-ЗПО, кв.17-нов по плана на ЦГЧ-гр.Пловдив

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

N	наименование	мярка	количество	ед.цена	стойност
1	Вътрешна ВиК инсталации-демонтажни работи				
2	Демонтаж на поцинковани тръби	м	90,00		
3	Демонтаж на тоалетни мивки	бр.	26,00		
4	Демонтаж биде	бр.	1,00		
5	Демонтаж на тоалетни клекала	бр.	3,00		
6	Демонтаж ел.бойлер	бр.	1,00		
7	Демонтаж на смесителни батерии за мивки	бр.	28,00		
8	Демонтаж душ-батерия	бр.	1,00		
9	Демонтаж на водомер 3/4"	бр.	1,00		
	Обща стойност				
	Вътрешен водопровод - нова инсталация				
1	Водопроводи от полипроп.тръби ф20 за студена вода PN10	м	65,00		
2	Водопроводи от полипроп.тръби ф25 за студена вода PN10	м	25,00		
3	Водопроводи от поцинковани тръби 2"	м	40,00		
4	Водопроводи от полипроп.тръби ф20 за топла вода PN20	м	18,00		
5	Тапи поцинковани 1/2"	бр.	14,00		
6	Тапи поцинковани 3/4"	бр.	2,00		
7	Топлоизолация за тръби ф20 деб.4мм	м	65,00		
8	Топлоизолация за тръби ф20, деб.10мм	м	18,00		
9	Топлоизолация за тръби ф25 деб.4мм	м	12,00		
10	Топлоизолация за тръби ф25 деб.13мм	м	35,00		
11	Топлоизолация за тръби 2", деб.13мм	м	40,00		
12	СК без изпр.ф20	бр.	10,00		
13	СК без изпр.ф25	бр.	5,00		
14	СК без изпр.1/2"	бр.	3,00		
15	СК с изпразнител 2"	бр.	1,00		
16	Възвратна клапа 2"	бр.	1,00		
17	Водомер за студена вода комбиниран 2"/3/4"	бр.	1,00		
18	Филтър за водомер ф63	бр.	1,00		
19	Ел.бойлери 120л. - доставка и монтаж	бр.	1,00		
20	Ел.бойлери 50л. - доставка и монтаж	бр.	1,00		
21	Ел.бойлери 20л. - доставка и монтаж	бр.	1,00		
22	Смесителни батерии за мивки, седящи върху мивката (ресторантски)	бр.	8,00		
23	Смесителни батерии за мивки, стенни	бр.	1,00		

24	Меки връзки за кл.к., бойлери и мивки	бр.	24,00		
25	Укрепители за водопровод по хориз.кл.	бр.	25,00		
26	Укрепители за водопровод по верт.кл.	бр.	6,00		
27	Противопожарни кранове	бр.	4,00		
28	Пробиване на отвори в стб.плоча с деб. 20см - с размери 7/7см	бр.	3,00		
	Обща стойност				
	Вътрешна канализация - нова инсталация				
1	Тръби рvc фабрични фасонни части за канализация в сгради ф50	м	20,00		
2	Тръби рvc фабрични фасонни части за канализация в сгради ф110	м	10,00		
3	Тръби рvc безмуфени с лепени връзки за канализация в сгради ф25	м	28,00		
4	Тръби рvc безмуфени с лепени връзки за канализация в сгради ф32	м	35,00		
5	Клапани против миризми Ф25	бр.	23,00		
6	Сифони подови чугунени с месингови детайли	бр.	9,00		
7	Полупорцеланови тоалетни умивалници с обикн. Сифон	бр.	8,00		
8	Клозетна седалка полупорцеланова, бяла, с ниско разположено кл.казанче	бр.	10,00		
9	Умивалници чугунени, в/у конзоли	бр.	1,00		
10	Умивалници кухненски, еднокоритни върху СКШ	бр.	1,00		
11	Писоари полупорцеланови, бели, стенни	бр.	2,00		
12	Рязане на съществуващи рvc тр.ф50 и монтаж на разклонители 45° ф50/50	бр.	21,00		
13	Затапване на съществуващи отклонения рvc ф50	бр.	20,00		
14	Укрепители за канализация - хор.кл.	бр.	40,00		
	Обща стойност				
	Обща стойност Вик				0,00

Обект: Проектиране и ремонтни строителни и монтажни работи на част от административна сграда на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в гр.Пловдив, пл.Съединение N3, Ули V-ЗПО, кв.17-нов по плана на ЦГЧ-гр.Пловдив

я, картография и кадастър - гр.София

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

N	наименование	мярка	количес тво	ед.цена	стойност
	Ел.табла и захранващи линии				
1	Полагане на кабел СВТ по метална кабелна скара	м	100,00		
2	Изтегляне на кабел СВТ в гофрирани тръби и пластмасов ПВЦ канал	м	61,00		
3	Доставка и монтаж на гофрирани тръби ф23мм скрито	м	26,00		
4	Доставка и монтаж на гофрирани тръби ф36мм скрито	м	24,00		
5	Направа на суха разделка на кабел СВТ до 6мм ² до 4 жила	бр.	134,00		
6	Направа на суха разделка на кабел СВТ до 16мм ²	бр.	8,00		
7	Направа на суха разделка на кабел СВТ до 70 мм ²	бр.	2,00		
8	Свързване на кабел до 2.5мм ²	бр.	372,00		
9	Свързване на кабел до 4мм ²	бр.	18,00		
10	Свързване на кабел до 16мм ²	бр.	52,00		
11	Свързване на кабел до 70мм ²	бр.	10,00		
12	Направа на улей до 10/10см	м	2,00		
13	Монтаж на табло ГРТ метално, фалтово, на стена IP44	бр.	1,00		
14	Монтаж на табло Т-1 /архив/ метално, фалтово, а стена IP54	бр.	1,00		
15	Монтаж на табло Т-2, Т-3, Т-4, Т-5, пластмасово тип "Прагма" IP 31 за вграден монтаж	бр.	4,00		
16	Монтаж на табло Т-сървър, пластмасово тип "Мини Прагма" IP 31 за открит монтаж	бр.	1,00		
17	Доставка на табло ГРТ метално, фалтово на стена IP44 - по схема	бр.	1,00		
18	Доставка на табло Т-1 /архив/ метално, фалтово на стена IP54 - по схема	бр.	1,00		
19	Доставка на табло Т-2 пластмасово, тип "Прагма", IP31 за вграден монтаж по схема	бр.	1,00		
20	Доставка на табло Т-3 пластмасово, тип "Прагма", IP31 за вграден монтаж по схема	бр.	1,00		
21	Доставка на табло Т-4 пластмасово, тип "Прагма", IP31 за вграден монтаж по схема	бр.	1,00		
22	Доставка на табло Т-5 пластмасово, тип "Прагма", IP31 за вграден монтаж по схема	бр.	1,00		
23	Доставка на табло Т- сървър, пластмасово, тип "Мини Прагма", IP31 за открит монтаж по схема	бр.	1,00		
24	Доставка кабел СВТ 3x6мм ²	м	26,00		
25	Доставка кабел СВТ 5x16мм ²	м	110,00		

26	Доставка кабел СВТ 5x70мм2	м	24,00		
27	Доставка и монтаж на ПВЦ канал 120/40мм	м	15,00		
28	40/20мм	м	10,00		
29	Доставка и монтаж на метална кабелна скара СК 200м	м	85,00		
30	Доставка и монтаж на метална кабелна скара СК 100м	м	100,00		
31	Примостване със заземителен проводник и 2бр. Кабелни обувки за отделните сектори на кабелната скара	бр.	62,00		
32	Доставка на кабел ПВА-2 10мм2	м	20,00		
	Обща стойност				
	СИЛОВИ ИНСТАЛАЦИИ И КОНТАКТИ				
1	Контактен излаз с проводник СВТ 3x2.5 мм2 в гофрирани тръби - до 10 м	бр.	155,00		
2	Контактен излаз с проводник СВТ 3x2.5 мм2 в пластмасов ПВЦ канал - до 10 м	бр.	81,00		
3	Силов излаз с проводник СВТ 3x4 мм2 в гофрирани тръби скрито - до 10м /бойлери, ел.отоплители и UPS/	бр.	4,00		
4	Силов излаз с проводник СВТ 3x1.5 мм2 в гофрирани тръби скрито - до 10м /вентилатори/	бр.	10,00		
5	Силов излаз с проводник СВТ 3x2.5 мм2 в гофрирани тръби скрито - до 10м /вентилаторклиматици, ел.отоплители и комуникационмен шкаф/	бр.	33,00		
6	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	2,00		
7	Доставка и монтаж на едностранна мини колонка с размери 700/68/89мм	бр.	14,00		
8	Доставка контакт единичен тип "Шуко" скрита инсталация 16А	бр.	93,00		
9	Доставка контакт двоен тип "Шуко" скрита инсталация 16А	бр.	7,00		
10	Доставка контакт единичен тип "Шуко" скрита инсталация - противовлажен	бр.	21,00		
11	Доставка на контакт троен тип "Френски стандарт" със заземен щифт, скрита инсталация, 16А за компютри	бр.	6,00		
13	Доставка контакт двоен тип "Шуко" 16 А за монтаж на пластмасов ПВЦ канал и метална мини колонка	бр.	52,00		
14	Доставка на контакт троен тип "Френски стандарт" със заземен щифт 16А,за компютри за монтаж на пластмасов ПВЦ канал и метална мини колонка	м	57,00		
15	Доставка и монтаж на пластмасов ПВЦ канал 100/40 с делител	м	85,00		
16	Направа на отвори до 15/15 см	бр.	150,00		
17	Направа на улеи до 10/10см	м	8,00		
	Обща стойност				
	ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ				
1	Лампен излаз с проводник СВТ 3x1.5мм2 в гофрирани тръби скрито - до 8м	бр.	254,00		
2	Лампен излаз с проводник ПВВМ 3x1.5мм2 в гофрирани тръби скрито - до 8м	бр.	54,00		
3	Доставка и монтаж на ключ единичен скрит монтаж	бр.	14,00		
4	Доставка и монтаж на ключ сериен скрит монтаж	бр.	25,00		

5	Доставка и монтаж на ключ девиаторен скрит монтаж	бр.	12,00		
6	Доставка и монтаж на ключ кръстат скрит монтаж	бр.	4,00		
7	Доставка и монтаж на ключ единичен - противовлажен	бр.	2,00		
8	Доставка и монтаж на ключ сериен - противовлажен	бр.	4,00		
9	Доставка и монтаж на ключ девиаторен - противовлажен	бр.	2,00		
10	Доставка и монтаж на сензор за движение, ПИР датчик със зона на действие 180°	бр.	13,00		
11	Монтаж на табло Т ключове / по схема/	бр.	1,00		
12	Доставка на табло Т ключове / по схема/	бр.	1,00		
13	Доставка и монтаж на осветително тяло 60/60 - 4x18W/ 4500 lm, открит монтаж	бр.	54,00		
14	Доставка и монтаж на осветително тяло 60/60 - LED - 70 W/ 5000 lm за вграждане	бр.	64,00		
15	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна" - LED - 20 W/ 2500 lm	бр.	134,00		
16	Доставка и монтаж на аплик с КЛЛ 1x18вт, IP44	бр.	22,00		
17	Доставка на луминисцентно осветително тяло 1x8вт. С акумулаторна батерия и електроника за автоматично включване при отпадане на ел.захранването	бр.	30,00		
	Обща стойност				
	ТЕЛЕФОННА И КОМПЮТЪРНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Монтаж на комуникационен шкаф	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж на гофрирани тръби ф13.5мм скрито /зад гипскартон и в подова замазка/	м	180,00		
3	Доставка и монтаж на гофрирани тръби ф29мм скрито /зад гипскартон и в подова замазка/	м	160,00		
4	Инсталация	бр.	6,00		
5	Изтегляне на кабел FTP cat.6 в гофрирани тръби и пластмасов ПВЦ канал	м	3 050,00		
6	Направа на суха разделка на кабел FTP cat.6 - до 8 жила	бр.	232,00		
7	Зачистване и запояване на жила	бр.	1 872,00		
8	Монтаж на двойна розетка RJ-45 cat.6	бр.	58,00		
9	Доставка на двойна розетка RJ-45 cat.6	бр.	58,00		
10	Доставка кабел FTP 4/2x0.5/мм2	м	3 060,00		
11	Изпробване на абонат	бр.	116,00		
12	Доставка на комуникационен шкаф	бр.	1,00		
	Обща стойност				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж на ел.табла	бр.	2,00		
2	Демонтаж на луминисцентни осветителни тела от таван	бр.	134,00		
3	Демонтаж на аплици	бр.	31,00		
4	Демонтаж на фасунга	бр.	8,00		
5	Демонтаж на ключове, контакти и телефонни контакти за скрита инсталация	бр.	346,00		
6	Демонтаж на вентилатор от таван	бр.	20,00		
7	Демонтаж на бойлерно табло	бр.	1,00		
8	Демонтаж на звънчев излаз	бр.	2,00		
9	Демонтаж на кабели на силови излази	бр.	21,00		
10	Демонтаж на кабели на контактни излази	бр.	85,00		

11	Демонтаж на кабели на лампени излази	бр.	173,00		
12	Демонтаж на кабели на телефонни излази	бр.	71,00		
	Обща стойност				
		ОБЩО ЧАСТ ЕП:			0,00

Обект: Проектиране и ремонтни строителни и монтажни работи на част от административна сграда на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в гр.Пловдив, пл.Съединение N3, Ули V-ЗПО, кв.17-нов по плана на ЦГЧ-гр.Пловдив

я, картография и кадастър - гр.София

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

N	наименование	мярка	количество	ед.це на	стойност
	Доставки и монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на инвенторен Сплит климатизатор за висок степен монтаж с Qох.-до 3.50kW, Qот.-до 3.70kW, Nел.=1.25kW/220V, тръбен път до 10м.	бр.	13,00		
2	Доставка и монтаж на инвенторен Сплит климатизатор касетъчен тип с Qох.-до 3.50kW, Qот.-до 3.70kW, Nел.=1.25kW/220V, в комплект с дренажна помпа, тръбен път до 15м.	бр.	16,00		
3	Доставка и монтаж на Осов смукателен вентилатор с възвратна клапа с V=90m ³ /h, H=80Pa, Nел.=0.05kW/220V	бр.	8,00		
4	Доставка и монтаж на Осов вентилатор реверсивен, прозоръчен монтаж, с V=350m ³ /h, H=100Pa, Nел.=0.15kW/220V, в комплект с табло за управление	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло с терморегулатор за степен монтаж, Nел.=1500W/220V	бр.	6,00		
6	Доставка и монтаж на спиралнонавити въздуховоди прави Ф100	м.л	3,00		
7	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ф100	м.л	20,00		
8	Доставка и монтаж на спиралнонавити въздуховоди прави Ф150	м.л	1,00		
9	Направа на канал с р-ри 10см/6см, в подова замазка, вкл. възстановяване на покритие	м.л	45,00		
	Обща стойност				
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж и изнасяне на изолирана черна газова тръба до Ф89x4.5, вкл. Укрепваща конструкция	м.л	60,00		
2	Демонтаж и изнасяне на черна газова тръба до 2", вкл. Укрепваща конструкция	м.л	315,00		
3	Демонтаж и изнасяне на чугунен радиатор с h=350мм, до 30 глидера, вкл. аншлуси от вертикален щранг	м.л	25,00		
4	Демонтаж и изнасяне на въздуховоди от поцинкована ламарина с Р до 2500мм, вкл. укрепваща конструкция	кв.м	230,00		
	Обща стойност				
	ОБЩО ЧАСТ ОБК:				#REF!

Обект: Проектиране и ремонтни строителни и монтажни работи на част от административна сграда на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в гр.Пловдив, пл.Съединение N3, Ули V-ЗПО, кв.17-нов по плана на ЦГЧ-гр.Пловдив

я, картография и кадастър - гр.София

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

N	наименование	мярка	количес тво	ед.це на	стойност
Доставки и монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на инвенторен Сплит климатизатор за висок степен монтаж с Qох.-до 3.50kW, Qот.-до 3.70kW,Нел.=1.25kW/220V, тръбен път до 10м.	бр.	13,00		
2	Доставка и монтаж на инвенторен Сплит климатизатор касетъчен тип с Qох.-до 3.50kW, Qот.-до 3.70kW,Нел.=1.25kW/220V, в комплект с дренажна помпа, тръбен път до 15м.	бр.	16,00		
3	Доставка и монтаж на Осов смукателен вентилатор с възвратна клапа с V=90m3/h, H=80Pa, Нел.=0.05kW/220V	бр.	8,00		
4	Доставка и монтаж на Осов вентилатор реверсивен, прозоръчен монтаж, с V=350m3/h, H=100Pa, Нел.=0.15kW/220V, в комплект с табло за управление	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло с терморегулатор за степен монтаж, Нел.=1500W/220V	бр.	6,00		
6	Доставка и монтаж на спиралнонавита въздуховоди прави Ф100	м.л	3,00		
7	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ф100	м.л	20,00		
8	Доставка и монтаж на спиралнонавита въздуховоди прави Ф150	м.л	1,00		
9	Направа на канал с р-ри 10см/6см, в подова замазка, вкл. възстановяване на покритие	м.л	45,00		
Обща стойност					
Демонтажни работи					
1	Демонтаж и изнасяне на изолирана черна газова тръба до Ф89x4.5, вкл. Укрепваща конструкция	м.л	60,00		
2	Демонтаж и изнасяне на черна газова тръба до 2", вкл. Укрепваща конструкция	м.л	315,00		
3	Демонтаж и изнасяне на чугунен радиатор с h=350мм, до 30 глидера, вкл. аншлуси от вертикален щранг	м.л	25,00		
4	Демонтаж и изнасяне на въздуховоди от поцинкована ламарина с Р до 2500мм, вкл. укрепваща конструкция	кв.м	230,00		
Обща стойност					
ОБЩО ЧАСТ ОБК:					#REF!

Обект: Проектиране и ремонтни строителни и монтажни работи на част от административна сграда на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в гр.Пловдив, пл.Съединение N3, Ули V-ЗПО, кв.17-ное по плана на ЦГЧ-гр.Пловдив

Ъзложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София

ИХРАНИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

N	наименование	мярка	количество	ед.цена	стойност
	Доставки и имонтажни работи				
1	Контролен панел DGP-EVO 192	бр.	1		
2	Разширител APR-ZX8	бр.	5		
3	Клавиатура EVO 641	бр.	5		
4	Обемен датчик за стена DG65	бр.	39		
5	Обемен датчик за таван DG467	бр.	1		
6	Вибрационен датчик "Рубин"	бр.	1		
7	Паник бутон PASP1/SS	бр.	4		
8	GLASSTREK 457	бр.	33		
9	Магнитоуправляем контакт МУК SC555	бр.	10		
10	Външна сирена SB 319 W	бр.	1		
	Метална кутия	бр.	6		
	Трансформатор 45 VA	бр.	6		
11	Лустерклема с предпазител	бр.	6		
12	Захранваща платка Сектрон 3А	бр.	6		
13	Кабел САВ 6x0.22	м	1800		
14	Кабел LiYY 3x1	м	150		
	Кабел СВТ 3x25	м	10		
	Акумулаторни батерии 12 V/7Ah	бр.	6		
15	Акумулаторни батерии 12 V/1.2 Ah	бр.	1		
	Прокопаване на канал в мазилка 20/20	м	460		
	Гофрирана тръба 1/2"	м	1700		
17	PVC тръба 1"	м	100		
16	Функционални проби и единични изпитвания	бр.	1		
	Обща сатойност СOT				

Обект: Проектиране и ремонтни строителни и монтажни работи на част от административна сграда на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в гр.Пловдив, пл.Съединение N3, Ули V-ЗПО, кв.17-нов по плана на ЦГЧ-гр.Пловдив

я, картография и кадастър - гр.София

ИСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

N	наименование	мярка	количество	ед.цена	стойност
	Доставки и имонтажни работи				
1	Централа пожароизвестителна FS 7002	бр.	1		
2	Доимноопт.известител с основа FD7130L	бр.	40		
3	Ръчен адр.известител FD7150	бр.	6		
4	Сирена вътрешна 7204	бр.	6		
5	Сирена външна	бр.	1		
6	Автоматичен телефонен избирач (дайлер)	бр.	1		
7	Кабел J-Y(L)Y 2x0.5	м	30		
8	Кабел J-Y(L)Y 2x0.75	м	780		
9	Кабел СВТ 3x25	м	75		
10	Акумулаторни батерии 12V/18 Ah	бр.	2		
11	Прокопаване на канал в мазилка 20/20	м	400		
12	Гофрирана тръба 1/2"	м	800		
13	Функционални проби и единични изпитвания	бр.	1		
14	72 часова проба	бр.	1		
	Обща стойност пожароизвестителна инсталация				0,00