



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Рег. № 99-338 / 11.08.2014 г.

ДО

ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И
РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОФИСИ НА СЛУЖБАТА ПО
ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (СГКК) -
ПЛОВДИВ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ПАРТЕР И ПЪРВИ
ЕТАЖ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГР.
ПЛОВДИВ, ПЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” № 3”**

**НА ВАШ ИЗХ.№313/08.08.2014г., №313/08.08.2014 г. и
ИЗХ.№ 256/11.08.2014 г.**

Относно: Разяснение по постъпило запитване Рег. № 99 – 337/08.08.2014 г., Рег. № 99 – 337/08.08.2014 г. и Рег. № 99 – 337/11.08.2014 г. по откритата, с Решение № РД-19-22 от 22.07.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с горесцитираната обществена поръчка, АГКК предоставя следните разяснения на постъпили въпроси от потенциални участници:

ВЪПРОСИ:

По запитване с Рег. № 99 – 337/08.08.2014 г:

Част: Електро

ТЕЛЕФОННА И КОМПЮТЪРНА ИНСТАЛАЦИЯ:

1. Поз.4. Инасталация. Моля, за по-подробни обяснения за каква инсталация става въпрос?

ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:

2. Поз.11. Монтаж на табло Т ключове /по схема/-Липсва схема?
3. Поз.12. Монтаж на табло Т ключове /по схема/-Липсва схема?
4. Поз.9. Демонтаж на кабели на силови излази –Липсва информация колко метра е излаза.
Поз.10. Демонтаж на кабели на контакти излази- Липсва информация колко метра е излаза .
Поз.11. Демонтаж на кабели на лампени излази- Липсва информация колко метра е излаза.
Поз.12. Демонтаж на кабели на телефонни излази-Липсва информация колко метра е излаза.

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

Нови архитектурно- строителни работи

- Поз.9. Преградни стени от гипсокартон двупластови с топлоизолация минерална вата с обща дебелина 7 см.
5. Ако под „двупластови ” се има в предвид по два пласта гипсокартон от двете страни /общо четири пласта гипсокартон/ , тогава общата дебелина на стената не може да бъде 7 см. Моля, уточнете дебелината на стената и вида на гипсокартона.
Поз.10. Преградни стени от пожароустойчив гипсокартон на конструкцията.
 6. Каква е дебелината на стената и колко пласта е гипсокартона?

По запитване с Рег. № 99 – 337/11.08.2014 г:

7. Извършили сме оглед на обекта без присъствието на представител на Възложителя. Необходимо ли е съставянето на „Протокол за извършен оглед”?
8. Моля за разяснение за начина на окомплектоване на офертата:

В Обявлението за участие, Раздел III.2.1, както и в 6.2 на стр.13 от документацията за участие е записано, че „Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани плика, както следва: ПЛИК 1 с надпис: Документи за подбор и

наименованието на участника”; ПЛИК 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката и наименование на участника”; ПЛИК 3 с надпис: „Предлагана цена”;

Докато в т.б.2.4 е записано: „Офертата, систематизирана съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатва в три отделни непрозрачни плика(опаковки), които се надписват в долния ляв ъгъл: Плик 1- Документи за подбор; Плик 2 Предложение за изпълнение на поръчката; Плик 3 Предлагана цена;”

Моля да уточните към кое изискване да се придържат участниците и какъв трябва да бъде надписа върху пликовете, както и дали е необходимо да бъде в долния ляв ъгъл?

9. Необходимо ли е подаване на заявка за получаване на документация за участие и предоставя ли се на хартиен носител от Възложителя?

10. Моля да ни дадете параметри за доставката и монтажа на инвалидната платформа.

11. Асансьорите са 2 броя, но за реновация е даден само единият. Моля да потвърдите количеството.

Във връзка с поставените от Вас въпроси, Ви уведомяваме както следва:

Въпрос 1:

Оферирайте позицията, по следния начин:

- Монтаж на пластмасова конзола за скрита инсталация - 7 бр.

Въпрос 2:

Схемите за монтаж на табло Т ключове са дадени в лист 9 (Схеми на ел.табла Т-1, Т-4 и Т-ключове) от част Ел.инсталации на инвестиционния проект.

Въпрос 3:

Схемите за монтаж на табло Т ключове са дадени в лист 9 (Схеми на ел.табла Т-1, Т-4 и Т-ключове) от част Ел.инсталации на инвестиционния проект.

Въпрос 4:

В „Демонтажни работи” на част Електро на Количествено-стойностната сметка е допусната грешка и не следва да оферирайте поз.9, поз.10, поз.11 и поз.12.

Въпрос 5 :

Под двупластов гипскартон се има в предвид по един пласт гипскартон от двете страни на преградната стена с топлоизолация минерална вата между тях, като общата дебелина на преградната стена е 7 см.

Въпрос 6:

Дебелината на стената е 10 см от пожароустойчив гипскартон клас А, съгласно чертеж „Разпределение първи етаж на кота + 3,15 (преработка)”, лист 1 на част „Архитектура” от инвестиционния проект

Въпрос 7:

Не е необходимо съставянето на протокол, когато е извършен оглед без участието на представител на Възложителя.

Въпрос 8:

Като коректно окомплектоване от възложителя се приема посоченото в Обявлението за участие, Раздел III.2.1, както и в 6.2 на стр.13 от документацията за участие, където е посочено, че „Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани плика, както следва: ПЛИК 1 с надпис: Документи за подбор и наименованието на участника”; ПЛИК 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката и наименование на участника”; ПЛИК 3 с надпис: „Предлагана цена и наименование на участника”; Текстът се изписва по средата на всеки отделен плик. Пликовете следва да бъдат непрозрачни.

Въпрос 9:

Безплатен достъп до документацията има всеки участник на интернет страницата на Възложителя- www.cadastre.bg, Раздел „Профил на купувача -Обществени поръчки” Ако желаете да получите документация на хартиен носител от Възложителя, следва да отправите писмено искане до АГКК .

Въпрос 10:

Трябва да се достави и монтира инвалидна платформа, съгласно техническата спецификация в част „Архитектура” на инвестиционния проект.

Въпрос 11:

За реновация е само единият от асансьорите, другият се ползва и поддържа от Районна Прокуратура-Пловдив и Окръжна Прокуратура-Пловдив.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: (П)

инж. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ

