



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Рег. № 99-337/04.08.2014 г.

**ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И  
РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОФИСИ НА СЛУЖБАТА  
ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР  
(СГКК) - ПЛОВДИВ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ПАРТЕР И  
ПЪРВИ ЕТАЖ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В  
ГР. ПЛОВДИВ, ПЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 3”  
НА ВАШ ИЗХ.№581/01.08.2014 г.**

**Относно:** Разяснение по постъпило запитване Рег. № 99 – 337/01.08.2014 г. по откритата, с Решение № РД-19-22 от 22.07.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с горесцитираната обществена поръчка, АГКК предоставя следните разяснения на постъпили въпроси от потенциални участници:

**ВЪПРОСИ:**

1. Видът на гумираната настилка: гума или каучук и дебелина на същата?
2. Саморазливна настилка:
  - 2.1 На каква основа е: гипсово-циментова, споксидна, полиуретанова, акрилна.
  - 2.2 Дебелина на саморазливната настилка.
  - 2.3 Детайл за иноксова емблема АГКК за вграждане в саморазливния под във векторен формат.
3. В приложното поле КС, съгласно т.9 и 11 трябва да се изпълнят:

9	Преградни стени от гипсокартон двупластови с топлоизолация минерална вата с обща дебелина 7см	м <sup>2</sup>	251.12
10	Преградни стени двупластови с топлоизолация минерална вата с обща дебелина 7см	м <sup>2</sup>	56.67

По проект преградни стени от гипсокартон, двупластови с топлоизолация минерална вата са с дебелина 7 и 10 см. Грешни ли са така заложените количества в КС?

Молим да посочите количеството на преградни стени от гипсокартон, двупластови с топлоизолация минерална вата с дебелина 7см и 10см. Ако има такива с дебелина 10 см, какво е количеството, което трябва да оферираме?

4. Относно металните архивни шкафове:

4.1 Мобилни архивни стелажи или архивни шкафове да оферираме, защото от изпратената схема не е достатъчно ясно?

4.2 Ако в действителност става въпрос за архивни шкафове, моля да изясните как ще се използват шкафовете, ако са разположени един до друг, както е на приложните схеми? А каква ще е височината на шкафовете, броя на рафтовете им по височина, каква товаримост е необходима на рафт?

4.3 Какво ще се съхранява на шкафовете - архивни папки /класьори/, архивни кутии или друг вид товар и разполагате ли с размери на товарите?

4.4 Какво се има предвид под подвижни шкафове? Или по скоро става въпрос за подвижни стелажи-стелажи, които се придвижват по монтирани върху пода метални релси?

4.5 Какъв да е работния, обслужващ коридор между подвижни шкафове?

**Във връзка с поставените от Вас въпроси, Ви уведомяваме както следва:**

1. По въпроси от т.1 до т. 2.3 - Преди да се определи точно вида на настилките е необходимо Участника да се запознае със съществуващото положение в помещенията. Предварителния оглед показва, че към настоящия момент всички помещения са покрити със линолеум върху циментова замазка. При огледа, извършван от участника, е вероятно да възникне необходимост от премахване на съществуващата настилка, с оглед проверка на състоянието на циментовата замазка, и ако е необходимо, да се наруши нейната цялост в един участък и да се види нейната дебелина и здравина. На база гореописаното, следва да се определи каква саморазливна настилка ще може да се изпълни, и с каква дебелина следва да е същата, така че да гарантира нужното качество.

В местата, където в проекта е заложена гумирана настилка, следва да се изпълни каучукова настилка (Norament 925 Grano) или еквивалент.

В местата, където в проекта е заложена саморазливна настилка, следва да се изпълни епоксидна подова настилка, като се спазят фигурите заложени в проекта. Цветовете ще се изберат съвместно с Възложителя, след избор на останалите материали и цветове, участващи в интериорната разработка. Векторизирания файл за фигурата във файето ще бъде предоставена на Изпълнителя от дружеството-проектант, след уточняването на вида на настилката.

2. По въпрос т.3 - в количествената сметка позиции № 9 и № 11 са дублирани, да се има в предвид, че общото количество преградни стени е 307.79 кв.м.

3. По въпроси т.4. - 4.1 - 4.4 от питането Ви - следва да бъдат оферирани подвижни стелажи, които се предвижват върху релси по пода. По т.4.3 от въпроса Ви – в стелажите ще бъдат съхранявани архивни папки (класьори).

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: (П)**

**инж. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ**

