

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № по ред | Видове работи | ед. мярка | Ед. цена в лева без ДДС |
|------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ | | |
| I | Земни работи | | |
| 1 | Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта до 10 см | м ² | |
| 2 | Разриване ръчно на земни почви | 100 м ³ | |
| 3 | Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на бетонни отпадъци с колички | м ³ | |
| 4 | Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с ръчни колички | м ³ | |
| 5 | Изкоп на ями до 2.00м ² , дълбочина до 2м в помещения, сбити почви, за ремонти | м ³ | |
| 6 | Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м ³ сбити почви, вътрешен | м ³ | |
| 7 | Изхвърляне на пръст от помещения до 3м хоризонтално или 2 м вертикално | м ³ | |
| 8 | Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално | м ³ | |
| 9 | Превоз на земни маси на разстояние до 10 км | м ³ | |
| 10 | Превоз на земни маси на разстояние до 20 км | м ³ | |
| II | Кофражни работи | | |
| 1 | Напр. и разв. на кофраж за плочи и греди в съществ. сгради с деб. до 15 см с кофражни платна | м ² | |
| 2 | Направа и разваляне на кофраж за подливка на машинни фундаменти, при ремонти | м ² | |
| 3 | Направа и разваляне на кофраж за стълби в съществуващи сгради с кофражни платна | м ² | |
| 4 | Направа и разваляне на кофраж за ремонт на малки конструкции, корнизи, парапети и подобни | м ² | |
| III | Армировъчни работи | | |
| 1 | Доставка на заварена арматурна мрежа | кг | |
| 2 | Доставка и монтаж на стом. планки в стоманобетонни плочи и колони | кг | |
| 3 | Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 6-8 мм при ремонти | кг | |
| 4 | Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 10-12 мм при ремонти | кг | |
| IV | Бетонови работи | | |
| 1 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки | м ³ | |
| 2 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 за основи, фундаменти и настилки | м ³ | |
| 3 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 за основи, фундаменти и настилки | м ³ | |
| 4 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за стени с дебелина до 15 см | м ³ | |
| 5 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 за стени с дебелина до 15 см | м ³ | |
| 6 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за стени с дебелина над 15 см | м ³ | |
| 7 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В15 за стени с дебелина над 12.5 см | м ³ | |
| 8 | Подливка за фундаменти под машини с бетон клас В20 при дебелина до 15 см | м ³ | |
| 9 | Подливка за фундаменти под машини с бетон клас В20 при дебелина над 15 см | м ³ | |

| | | | |
|-----------|--|----------------|--|
| 10 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за основи и фундаментни плочи | м ³ | |
| 11 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за основи и фундаментни плочи | м ³ | |
| 12 | Доставка и полагане на бетон за основи и подобни при ремонти – поръчка до 5м ³ | м ³ | |
| 13 | Доставка и полагане на бетон за настилки и пълнежи при ремонти – поръчка до 1м ³ | м ³ | |
| 14 | Доставка и полагане на бетон за плочи при ремонти-до 5 м ³ | м ³ | |
| 15 | Доставка и полагане на бетон за шурцове, рамки и подобни – поръчка до 1 м ³ | м ³ | |
| 16 | Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонти | м ³ | |
| 17 | Доставка и полагане на бетон за стрехи, корнизи и подобни при ремонти | м ³ | |
| 18 | Разбиване на бетон с чук и шило | м ³ | |
| 19 | Разбиване на стоманобетон с чук и шило | м ³ | |
| 20 | Разбиване на стоманобет. плочи с ръчен чук | м ² | |
| 21 | Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук | м ² | |
| 22 | Разбиване на стоманобетон с електр. къртач | м ³ | |
| 23 | Разбиване стоманобетонни плочи с ел. къртач | м ² | |
| 24 | Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач | м ² | |
| 25 | Просичане отвори в ст.бет. стени до 20 см с чук и шило | м ² | |
| 26 | Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см ръчно | м ² | |
| 27 | Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 20 см с електрически къртач | м ² | |
| 28 | Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см с електрически къртач | м ² | |
| 29 | Разбиване на неармиран бетон с компресорен къртач | м ³ | |
| 30 | Разбиване на неармирана бетонна настилка с компресорен къртач | м ² | |
| 31 | Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач | м ² | |
| 32 | Просичане на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонна стена 20 см ръчно | бр. | |
| 33 | Просичане на отвори до 40/40 в бетонна стена 75 см ръчно | бр. | |
| 34 | Шпакловка на видим бетон | м ² | |
| 35 | Награпяване повърхности на съществуващ бетон при връзка стар-нов бетон | м ² | |
| V | Зидарски работи | | |
| 1 | Монтаж на стоманобетонни шурцове с дължина до 1500 мм | бр. | |
| 2 | Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм тухлени стени с деб. до 25 см при ремонти | бр. | |
| 3 | Разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор | м ³ | |
| 4 | Разваляне на паянтова зидария | м ² | |
| 5 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на циментен разтвор при дебелина на зида 120 мм ръчно | м ² | |
| 6 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на циментен разтвор при деб. на зида 250 мм, ръчно | м ² | |
| 7 | Допълнителна тухлена зидария за прегради и подобни в стари и завършени нови сгради с обем до 10 м ² | м ² | |
| 8 | Тухлена зидария за разни надзидания, кърпежи и други подобни с обем до 3 м ³ | м ³ | |
| 9 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 100 мм на тънка фуга за ремонти | м ³ | |
| 10 | Прехвърляне на тухли на ръка до 3 м | 1000 бр. | |
| 11 | Събиране на тухлени отпадъци в чували по 25 кг | бр. | |
| 12 | Пренасяне на чували с тухлени отпадъци на 30 м или сваляне по стълби на един етаж | бр. | |
| 13 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 200 мм на тънка фуга за ремонти | м ² | |
| 14 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 250 мм на тънка фуга за ремонти | м ³ | |
| VI | Покривни работи | | |
| 1 | Покриване с глинени керемиди, вкл. капаци, мушама и летви | м ² | |

| | | | |
|------------|--|----------------|--|
| 2 | Покриване с глинени керемиди върху готова мушама и летви | м ² | |
| 3 | Покриване на била и ръбове с глинени капаци | м | |
| 4 | Покриване с бетонови керемиди, вкл. капаци, мушама и летви | м ² | |
| 5 | Покриване с бетонови керемиди върху готова мушама и летви | м ² | |
| 6 | Покриване на била и ръбове с бетонови капаци | м | |
| 7 | Покриване с полимерни керемиди вкл. капаци, мушама и летви | м ² | |
| 8 | Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка | м ² | |
| 9 | Покриване с метални керемиди, върху дървена скара и мушама | м ² | |
| 10 | Покриване с лт ламарина върху готова основа | м ² | |
| 11 | Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване | м ² | |
| 12 | Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене | м ² | |
| 13 | Покриване с дъски със застъпване | м ² | |
| 14 | Направа на летвена скара по покрив за керемиди | м ² | |
| 15 | Направа на дъсчена обшивка за покриване | м ² | |
| 16 | Покриване с PVC фолио върху масивна плоча | м ² | |
| 17 | Покриване с PVC фолио върху дъсчена обшивка | м ² | |
| 18 | Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка при ремонти | м ² | |
| 19 | Покриване с ЛТ ламарина върху готова основа при ремонти | м ² | |
| 20 | Препокриване с керемиди тип „Марсилски” в/у дъсч. обшивка и вароциментен р-р с летви /без керемиди и капаци/ | м ² | |
| 21 | Препокриване с керемиди тип „Марсилски” в/у летви /без керемиди и капаци/ | м ² | |
| 22 | Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване при ремонти | м ² | |
| 23 | Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене при ремонти | м ² | |
| 24 | Направа на летвена скара по покрив за керемиди при ремонти | м ² | |
| 25 | Покриване с дъски със застъпване при ремонти | м ² | |
| 26 | Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м ² | |
| 27 | Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м ² | |
| 28 | Направа на дървена коруба за спускане на керемиди /тухли/ | м | |
| 29 | Спускане на керемиди (тухли) по коруба | 1000 бр. | |
| 30 | Частично подмяне на отделни керемиди | бр. | |
| 31 | Сортиране на различни видове керемиди | 100 бр. | |
| VII | Тенекеджийски работи | | |
| 1 | Доставка и монтаж на PVC висящи улуци ф 100 мм | м | |
| 2 | Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина | м | |
| 3 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC ф 100 мм | м | |
| 4 | Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби | м | |
| 5 | Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30° | м ² | |
| 6 | Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм | м ² | |
| 7 | Седящи улуци (корита) от поц. ламарина 0.5 мм, правени на място | м | |
| 8 | Доставка и монтаж на готови седящи улуци | м | |
| 9 | Доставка и монтаж на водост. казанче от поцинкована ламарина | бр. | |
| 10 | Направа и монтаж на профилирани щурцове от поцинкована ламарина | м | |
| 11 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC | бр. | |
| 12 | Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти | м ² | |
| 13 | Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм, при ремонти | м ² | |
| 14 | Доставка и монтаж на готови висящи улуци, при ремонти | м | |
| 15 | Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина, при ремонти | м | |

| | | | |
|-------------|--|----------------|--|
| 16 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, при ремонт | бр. | |
| 17 | направа и монтаж на профилирани щурцове от поцинкована ламарина, при ремонт | м | |
| 18 | Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина, при ремонт | м | |
| 19 | Дилатационни фуги по подове от ламаринени шини, при ремонт | м | |
| 20 | Демонтаж на стоманени рамки на табакери преди подмяна на ламаринената обшивка | бр. | |
| 21 | Демонтаж на водосточни казанчета над корниз | бр. | |
| 22 | Демонтаж на водосточни казанчета под улук | бр. | |
| 23 | Демонтаж на улуги обикновени | м | |
| 24 | Демонтаж на водосточни тръби ф 10-15 см | м | |
| 25 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м | |
| 26 | Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина | м ² | |
| 27 | Изправяне и изкърпване с поц. ламарина на поли, обшивка около комини, капандури и улами с парчета до 1 м ² на двоен фалц без припояване | м ² | |
| 28 | Поправка на водост. казанче вкл. демонтаж, изправяне и монтаж без използване на автокула | бр. | |
| 29 | Поправка на стари улуги, вкл. изправяне, затягане на скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане | м | |
| 30 | Запояване с калаена сплав на поли, водосточни тръби и подобни | м | |
| 31 | Подмяна на обшивка за комини вкл. разкрояване и покриване с един фалц – до 5 м ² | м ² | |
| 32 | Подмяна на обшивка за улами с един фалц – над 5 м ² | м ² | |
| 33 | Подмяна на обшивка на подпрозоречни прагове | м ² | |
| 34 | Доставка и монтаж на улуги от PVC, при ремонт | м | |
| 35 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC, при ремонт | м | |
| 36 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC при ремонт | бр. | |
| 37 | Доставка и монтаж шапка за воронка | бр | |
| VIII | Дърводелски работи | | |
| 1 | Покривни к-ции и дървени скелети от бичен иглолистен материал | м ³ | |
| 2 | Тръбно подпорно скеле с натоварване до 1500 кг/м ² и височина до 20 м | м ³ | |
| 3 | Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м | м ² | |
| 4 | Направа и разваляне на модулно тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м | м ² | |
| 5 | Скара от иглолистни бичмета за захващане на обшивки | м ² | |
| 6 | Демонтаж дървени щурцове над врати и прозорци | м ³ | |
| 7 | Монтаж дървени щурцове над врати и прозорци | м ³ | |
| 8 | Демонтаж на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. изнасяне на материала | м ³ | |
| 9 | Демонтаж на висяща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. изнасяне на материала | м ³ | |
| 10 | Направа на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда | м ³ | |
| 11 | Направа на висяща покривна конструкция в съществуваща сграда | м ³ | |
| 12 | Направа на вътрешно работно скеле за ремонт | м ³ | |
| 13 | Демонтаж на дюшеме върху греди от дъски с деб. 4 см /само труд/ | м ² | |
| 14 | Демонтаж на дюшеме върху стоманобет. плоча с дебелина на дъските 4 см (само труд) | м ² | |
| 15 | Обшивка на капандури с рендосани дъски при ремонт | м ² | |
| 16 | Наковаване на челни рендосани дъски при ремонт | м ² | |
| 17 | Доставка и монтаж на подови первази от дърво | м | |
| 18 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC | м | |
| 19 | Редене на ламелен паркет при ремонт | м ² | |
| 20 | Циклене на паркет | м ² | |
| 21 | Лакиране на циклен паркет | м ² | |

| | | | |
|-----------|--|----------------|--|
| 22 | Пререждане на стар паркет | м ² | |
| 23 | Демонтиране на дървен парапет | м | |
| 24 | Изгъркване, намазване и лъскане на первази | м | |
| 25 | Разковаване и наковаване на паркетни первази | м | |
| 26 | Демонтаж на дървена ламперия | м ² | |
| IX | Облицовъчни работи | | |
| 1 | Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 20x30 см/ без доставка на плочите/ | м ² | |
| 2 | Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 33,3x33,3 см / без доставка на плочите/ | м ² | |
| 3 | Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм | м ² | |
| 4 | Облицовка с теракотни плочки с лепило на фуга 2 мм | м ² | |
| 5 | Облицовка с гранитни плочи по стени | м ² | |
| 6 | Облицовка с гранитни плочи по стъпала | м ² | |
| 7 | Облицовка с мраморни плочи по стени | м ² | |
| 8 | Облицовка с мраморни плочи по стъпала | м ² | |
| 9 | Облицовка с плочи мушелкалк по стени | м ² | |
| 10 | Облицовка с плочи мушелкалк по стъпала | м ² | |
| 11 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило | м ² | |
| 12 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароциментен или цим. р-р | м ² | |
| 13 | Разваляне на облицовка от теракота на цим.разтвор | м ² | |
| 14 | Разваляне на фаянсови облицовки край мивки и подобни | м ² | |
| 15 | Подмяна на единични фаянсови плочки по стени | бр. | |
| 16 | Подмяна на единични фаянсови плочки край мивки и подобни | бр. | |
| 17 | Подмяна на фаянсови облицовки по стени | м ² | |
| 18 | Подмяна на фаянсови облицовки край мивки | м ² | |
| 19 | Подмяна на единични облицовъчни плочи от мрамор | бр. | |
| 20 | Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м ² | |
| X | Мазачески работи | | |
| 1 | Вароциментова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес | м ² | |
| 2 | Вароциментова фина мазилка с деб. до 2 мм с готова смес | м ² | |
| 3 | Варова хастарна мазилка с готова смес | м ² | |
| 4 | Санираща вароциментна хастарна мазилка с готова смес | м ² | |
| 5 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м ² | |
| 6 | Външна гладка вароциментна мазилка по стени | м ² | |
| 7 | Минерална еднослойна фина мазилка, гладка | м ² | |
| 8 | Минерална двуслойна драскана мазилка | м ² | |
| 9 | Минерална двуслойна пръскана мазилка | м ² | |
| 10 | Грунд за минерална мазилка | м ² | |
| 11 | Силикатна мазилка, фина | м ² | |
| 12 | Силикатна мазилка, драскана | м ² | |
| 13 | Силикатна мазилка, влачена | м ² | |
| 14 | Грунд за силикатна мазилка | м ² | |
| 15 | Силиконова мазилка, фина | м ² | |
| 16 | Силиконова мазилка, драскана | м ² | |
| 17 | Силиконова мазилка, влачена | м ² | |
| 18 | Грунд за силиконова мазилка | м ² | |
| 19 | Полимерна /акрилна/ мазилка, фина | м ² | |
| 20 | Полимерна /акрилна/, драскана | м ² | |
| 21 | Полимерна /акрилна/, влачена | м ² | |
| 22 | Изкърпване на гипсова шпакловка | м ² | |
| 23 | Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти | м ² | |
| 24 | Изкърпване на водоплътна външна гладка мазилка при ремонти | м ² | |

| | | | |
|------------|---|----------------|--|
| 25 | Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани | м ² | |
| 26 | Очукване на варова мазилка по вътрешни стени | м ² | |
| 27 | Сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците | м ² | |
| 28 | Външна мазилка по тавани, дъна на балкони и под | м ² | |
| 29 | Монтаж на гипсофазерни плоскости по стени, при ремонти | м ² | |
| 30 | Изкърпване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени | м ² | |
| 31 | Изкърпване на вътрешни варови мазилки по бетонови стени | м ² | |
| 32 | Изкърпване на външна гладка вароцим. мазилка | м ² | |
| 33 | Изкърпване на външна влачена вароцим. мазилка | м ² | |
| 34 | Изкърпване външна пръскана мазилка с камъчета | м ² | |
| 35 | Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 20 cm | м ² | |
| 36 | Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители | м | |
| 37 | Обръщане около дограма с гипсова мазилка | м | |
| 38 | Обръщане около дограма с подзидане и гипсова мазилка | м | |
| 39 | Събиране и изнасяне на стр. отпадъци в чували | м ³ | |
| XI | Настилки | | |
| 1 | Настилка от линолеум или подобни | м ² | |
| 2 | Изравнителна шпакловка | м ² | |
| 3 | Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм | м ² | |
| 4 | Настилка от мокет - обикновен | м ² | |
| 5 | Настилка от мокет - екстра качество | м ² | |
| 6 | Доставка и монтаж на первази от теракотни плочи с вис. до 10 см | м | |
| 7 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. до 10 см | м | |
| 8 | Настилка от гранитогрес на лепило | м ² | |
| 9 | Настилка от теракотни плочи на лепило | м ² | |
| 10 | Настилка от гранитни плочи | м ² | |
| 11 | Настилка от мраморни плочи | м ² | |
| 12 | Настилка от бетонови плочи | м ² | |
| 13 | Доставка и редене на ламелен паркет | м ² | |
| 14 | Дъбов паркет I кач. 18 мм - лепен | м ² | |
| 15 | Дъбов паркет I кач. 18 мм - реден | м ² | |
| 16 | Пердашена циментова замазка 2 см по подове, тераси, покриви и др. | м ² | |
| 17 | Пердашена циментова замазка 2 см по стени | м ² | |
| 18 | Водоизолираща настилка /мазилка/ | м ² | |
| 19 | Полимерна хидроизолационна замазка | м ² | |
| 20 | Грундиране на подове при ремонти | м ² | |
| 21 | Импрегниране на подове при ремонти | м ² | |
| 22 | Настилка от бетонови плочи, при ремонти | м ² | |
| 23 | Настилка от тротоарни плочи „пчелна пита“, при ремонти | м ² | |
| 24 | Пречукване на стара бучарда | м ² | |
| 25 | Бетонна подова настилка неармирана 10 см | м ² | |
| 26 | Бетонна подова настилка неармирана 10 см /с летви/ | м ² | |
| 27 | Бетонна подова настилка неармирана 10 см с фолио | м ² | |
| 28 | Настилка с шлайфан бетон | м ² | |
| 29 | Очукване на мозайка по подове | м ² | |
| 30 | Демонтаж на балатум | м ² | |
| 31 | Доставка и монтаж преходна лансна | м | |
| 32 | Фугиране на керамични подови (фаянс теракот) настилки и цокли | м ² | |
| 33 | Демонтаж на мокет | м ² | |
| XII | Стъкларски работи | | |
| 1 | Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на метални рамки | м ² | |

| | | | |
|-------------|---|----------------|--|
| 2 | Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на дървени рамки | м ² | |
| 3 | Подмяна на стъклопакет (само труд) | м ² | |
| XIII | Бояджийски работи | | |
| 1 | Грундиране върху мазилка | м ² | |
| 2 | Грундиране по дървени повърхности | м ² | |
| 3 | Шпакловка с шпакловъчна смес | м ² | |
| 4 | Блажна боя по дървени повърхности двукратно | м ² | |
| 5 | Блажна боя по стом. парапети, решетки двукратно | м ² | |
| 6 | Лакиране на дървени повърхности | м ² | |
| 7 | Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс двукратно | м ² | |
| 8 | Лепене на тапети с релеф по шпакловани стени | м ² | |
| 9 | Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно | м ² | |
| 10 | Боядисване на гладки фасади с височина над 6 м с акрилатни бои двукратно | м ² | |
| 11 | Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно | м ² | |
| 12 | Боядисване на релефни фасади с височина над 6 м с акрилатни бои двукратно | м ² | |
| 13 | Боядисване на фасади по алпийски способ с акрилатни бои | м ² | |
| 14 | Грундиране на стоманени повърхности с епоксиден грунд при ремонти | м ² | |
| 15 | Грундиране с антикорозионен грунд при ремонти | м ² | |
| 16 | Импрегниране на стари мазилки и бетони | м ² | |
| 17 | Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонт | м ² | |
| 18 | Шпакловка с готова смес при ремонти | м ² | |
| 19 | Грундиране на стари стени с латексов грунд | м ² | |
| 20 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти | м ² | |
| 21 | Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване | м ² | |
| 22 | Блажна боя по дървени повърхности двукратно при ремонт | м ² | |
| 23 | Противоплесенна обработка на стени | м ² | |
| 24 | Сваляне на тапети | м ² | |
| 25 | Изтъргване на постна боя | м ² | |
| XIV | Монтаж на метална дограма и метални конструкции | | |
| 1 | Монтаж на стоманени врати | kg | |
| 2 | Монтаж на стоманени решетки за прозорци | kg | |
| 3 | Монтаж на алуминиева дограма | м ² | |
| 4 | Изработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци | kg | |
| 5 | Изработка и монтаж на отводнителна решетка с общо тегло до 25 кг тежък тип (15 кг/м) | kg | |
| 6 | Изработка и монтаж на стоманена врата | kg | |
| 7 | Изработка и монтаж на леки навеси от стомана | kg | |
| XV | Хидроизолации | | |
| 1 | Изолационно полиетиленово покритие | м ² | |
| 2 | Грундиране на плоскости за хидроизолация | м ² | |
| 3 | Хидроизолация с битумна емулсия | м ² | |
| 4 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване | м ² | |
| 5 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване | м ² | |
| 6 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване | м ² | |
| 7 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване | м ² | |
| 8 | Хидроизолация мазана еластична – два пласта | м ² | |
| 9 | Компенсатори от битумна мушама | м | |
| 10 | Импрегнация за водоустойчивост | м ² | |
| 11 | Двупластова водоизолация на стени с мазане | м ² | |

| | | | |
|-------------|--|----------------|--|
| 12 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване, при ремонти | м ² | |
| 13 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти | м ² | |
| 14 | Хидроизолация с битумна емулсия, при ремонти | м ² | |
| 15 | Направа и полагане на битумен грунд при ремонти | м ² | |
| 16 | Полагане на покривна мушама без залепване при ремонти | м ² | |
| 17 | Демонтаж на стара хидроизолация 1 пласт | м ² | |
| 18 | Демонтаж на стара хидроизолация 2 пласта | м ² | |
| XVI | Топлоизолации | | |
| 1 | Топлоизолация на външни стени с минерална вата без мазилка/ | м ² | |
| 2 | Топлоизолация на подове с XPS 40 мм с лепило | м ² | |
| 3 | Топлоизолация на подове с EPS 40 мм редена | м ² | |
| 4 | Топлоизолация на подове с EPS 40 мм и замазка | м ² | |
| 5 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 20 мм /без мазилка/ | м ² | |
| 6 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 40 мм /без мазилка/ | м ² | |
| 7 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 50 мм /без мазилка/ | м ² | |
| 8 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 60 мм /без мазилка/ | м ² | |
| 9 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 80 мм /без мазилка/ | м ² | |
| 11 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 100 мм /без мазилка/ | м ² | |
| 12 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 50 мм /без мазилка/ | м ² | |
| 13 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 60 мм /без мазилка/ | м ² | |
| 14 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм /без мазилка/ | м ² | |
| 15 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 100 мм /без мазилка/ | м ² | |
| 16 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/ | м ² | |
| 17 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена | м ² | |
| 18 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща | м ² | |
| 19 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация | м ² | |
| 20 | Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация XPS 20 мм с шир. до 30 см /без мазилка/ | м | |
| 21 | Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация EPS 20 мм с шир. до 30 см /без мазилка/ | м | |
| XVII | Столарски работи | | |
| 1 | Уплътняване на дограма между зид и каса | м | |
| 2 | Уплътняване с полиуретанова пяна | м | |
| 3 | Прогонка на еднокрила врата | бр. | |
| 4 | Прогонка на двукрила врата | бр. | |
| 5 | Прогонка на еднокрила входна врата | бр. | |
| 6 | Демонтиране на каса на врата | бр. | |
| 7 | Монтиране на нова врата на мястото на демонтирана стара на зид 25 см | бр. | |
| 8 | Монтаж каса на врата 16 см на място на демонтирана | | |
| 9 | Демонтиране на каса и монтиране на нова на прозорец до 2 м ² | бр. | |
| 10 | Демонтиране на прозорци над 2 м ² с каса | бр. | |
| 11 | Смяна на вкопана брава комплект | бр. | |
| 12 | Поставяне на секретна брава с патронник | бр. | |
| 13 | Изваждане на секретна брава с патронник | бр. | |
| 14 | Подрязване на врата отдолу | бр. | |
| 15 | Обръщане на врата (ляво-дясно) | бр. | |
| 16 | Направа и смяна на водобран на прозорец | бр. | |
| 17 | Доставка и монтаж на вътрешни врати от МДФ (включително каса) | | |
| 18 | 70/200/10 | бр. | |

| | | | |
|---|--|----------------|--|
| 19 | 70/200/20 | бр. | |
| 20 | 80/200/10 | бр. | |
| 21 | 80/200/20 | бр. | |
| 22 | 90/200/10 | бр. | |
| 23 | 90/200/20 | бр. | |
| 14 | 100/200/10 | бр. | |
| 25 | 100/200/20 | бр. | |
| Довършителни работи след монтиране на PVC/AL и дограма | | | |
| 26.1 | - Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - вътрешно | м | |
| 26.2 | - Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - външно | м | |
| 26.3 | - Подзидане с итонг вътрешно около врати и прозорци | м | |
| 26.4 | - Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с шир. до 30 см | м | |
| 26.5 | - Шпакловка около врати и прозорци вътрешно | м | |
| 26.6 | - Боядисване с латекс около врати и прозорци | м | |
| 26.7 | - Вътрешни PVC подпрозоречни первази с шир. до 25 см | м | |
| 26.8 | - Уплътняване около врати и прозорци външно с полиуретанов уплътнител за фуги | м | |
| 26.9 | - Външни AL подпрозоречни первази с шир. до 25 см | м | |
| 27 | Демонтаж на дървена дограма | м ² | |
| 28 | Демонтаж на метална дограма | м ² | |
| 29 | Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма (50% отваряемост), стъклопакет с деб. 24 мм, стъкло бяло/бяло с деб. 4 мм | м ² | |
| 30 | Доставка и монтаж на PVC врати | м ² | |
| 31 | Доставка и монтаж на остъкляване по окачени фасади и козирки | м ² | |
| XVIII Сухо строителство | | | |
| 1 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/ | м ² | |
| 2 | Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/ | м ² | |
| 3 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена | м ² | |
| 4 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща | м ² | |
| 5 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация | м ² | |
| 6 | Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600 | м ² | |
| 7 | Окачени тавани с гипсокартон на конструкция /вкл. конструкцията/ | м ² | |
| 8 | Окачени тавани „Хънтър-Дъглас” /вкл. конструкцията/ | м ² | |
| XIX Сградни В и К инсталации | | | |
| 1 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за студена вода | м | |
| 2 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за студена вода | м | |
| 3 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за студена вода | м | |
| 4 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за студена вода | м | |
| 5 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за студена вода | м | |
| 6 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за студена вода | м | |
| 7 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за студена вода | м | |
| 8 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за топла вода | м | |
| 9 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за топла вода | м | |

| | | | |
|-----------|---|----------------|--|
| 10 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за топла вода | м | |
| 11 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за топла вода | м | |
| 12 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за топла вода | м | |
| 13 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за топла вода | м | |
| 14 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за топла вода | м | |
| 15 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 140 за външна канализация | м | |
| 16 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 160 за външна канализация | м | |
| 17 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 200 за външна канализация | м | |
| 18 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 250 за външна канализация | м | |
| 19 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 355 за външна канализация | м | |
| 20 | PVC тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8 | м | |
| 21 | PVC тръби муфени с фасонни части ф 110/2.2 | м | |
| 22 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 32/1.8 | м | |
| 23 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 40/1.9 | м | |
| 24 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 50/2.4 | м | |
| 25 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 63/3 | м | |
| 26 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 75/2.2 | м | |
| 27 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 110/2.2 | м | |
| 28 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 125/2.5 | м | |
| 29 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 140/2.8 | м | |
| 30 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 160/3.2 | м | |
| 31 | Доставка, монтаж и подвързване на моноблок | бр. | |
| 32 | Полупорцеланови писоари бели стенни | бр. | |
| 33 | Доставка и монтаж на спирателен кран /автомат/ за писоар | бр. | |
| 34 | Изпробване на хоризонт. канализация до ф 150 в сгради | м | |
| 35 | Изпробване на хоризонт. канализация над ф 150 в сгради | м | |
| 36 | Изпробване на вертикал. канализация до ф 150 в сгради | м | |
| 37 | Отпушване на канал | м | |
| 38 | Монтаж на противопожарен кран върху стоманени тръби ф 50/60 мм | бр. | |
| 39 | Доставка и монтаж на сграден водомерен възел 2": | | |
| 40 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2" | м | |
| 41 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4" | м | |
| 42 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1" | м | |
| 43 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 2" | м | |
| 44 | Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 1/2" | м | |
| 45 | Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 3/4" | м | |
| 46 | Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 2" | м | |
| 47 | Демонтиране на тоалетна мивка със сифон | бр. | |
| 48 | Демонтиране на тоалетна с PVC казанче | бр. | |
| 49 | Демонтиране на писоар | бр. | |
| 50 | Демонтиране на каменинова канализационни тръби | м | |
| XX | Външни водопроводи и канализации | | |
| 1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см | м ² | |
| 4 | Възстановяване на асфалтова настилка с деб. 10 см с ограничена ширина | м ² | |
| 8 | Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване | м ³ | |
| 12 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 50 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м | |
| 13 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 75 в | м | |

| | | | |
|------------|---|-----|--|
| | изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | | |
| 64 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 125 за външна канализация | м | |
| 65 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 160 за външна канализация | м | |
| 66 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 200 за външна канализация | м | |
| XXI | Електрическа | | |
| | Силови инсталации | | |
| 1 | Кабелни скари, тръби, кабелни канали. | | |
| 1.1 | Кабелни скари | | |
| 1.1.1 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 20х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. | |
| 1.1.2 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 30х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. | |
| 1.1.3 | Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 20см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. | |
| 1.1.4 | Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 30см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. | |
| 1.2 | Кабелни канали | | |
| 1.2.1 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 24х22 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. | |
| 1.2.2 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40х20 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. | |
| 1.3 | PVC Гофрирани тръби | | |
| 1.3.1 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 45,1 мм под мазилка (включително крепежните елементи) | м. | |
| 1.3.2 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 16 мм по стени в готови канали | м. | |
| 1.4 | Кабели и проводници | | |
| 1.4.1 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 1.5 мм ² в монтирани тръби | м. | |
| 1.4.2 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 2.5 мм ² в монтирани тръби | м. | |
| 1.4.3 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 4 мм ² в монтирани тръби | м. | |
| 1.4.4 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 6 мм ² в монтирани тръби | м. | |
| 1.4.5 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 6 мм ² в монтирани тръби | м. | |
| 2 | Разклонителни кутии и конзоли | | |
| 2.1 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация | бр. | |
| 3 | Ключове, контакти, аксесоари за тях и други комутационни устройства | | |
| 3.1 | Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP21 | бр. | |
| 3.2 | Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP21 | бр. | |
| 3.3 | Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP21 | бр. | |
| 3.4 | Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP21 | бр. | |
| 3.5 | Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP21 | бр. | |
| 3.6 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP21 | бр. | |
| 3.7 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP21 - двоен | бр. | |
| 3.8 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP44 | бр. | |
| 3.9 | Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А | бр. | |
| 3.10 | Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А, евростандарт, IP44 | бр. | |
| 3.11 | Доставка и монтаж на датчик за присъствие 1800 | бр. | |
| 4. | Осветителни тела | | |
| 4.1 | Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP21 | бр. | |
| 4.2 | Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP44 | бр. | |
| 5 | Мълниезащита и заземяване | | |
| 5.1 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прътове (алуминий или неръждаема стомана) | бр. | |
| 5.2 | Доставка и монтаж на мълниеприемна (токоотводна) алуминиева тел ф8мм за мълниеприемна мрежа | м. | |
| 5.3 | Доставка и монтаж на обтяжки за мълниеприемен прът (неръждаема стомана) | бр. | |
| 5.4 | Доставка и монтаж държачи за мълниеприемна мрежа за покрив за мълниезащита | бр. | |
| 5.5 | Доставка и монтаж на заземителен кол поцинкована стомана за мълниезащита | бр. | |
| 5.6 | Доставка и монтаж на активна мълниеприемна глава | бр. | |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| 5.7 | Доставка и монтаж на стоманена шина 40 x 4.0 мм, горещо поцинкована, за мълниезащита или заземяване | м. | |
| 5.8 | Доставка и монтаж на проводник, многожилен 16мм ² (тип ПВ-А2) за заземяване | м. | |
| 5.9 | Доставка и монтаж на съединителни клеми за шина, въже или плътен проводник от заземителната или мълниезащитна инсталации | бр. | |
| 5.10 | Свързване на съоръжение към заземителен контур | бр. | |
| XXII Отоплителна инсталация | | | |
| 1 | Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови | бр. | |
| 2 | Доставка и монтаж радиаторни обезвъздушители секретени | бр. | |
| 3 | Доставка и монтаж спирателен кран холендеров | бр. | |
| 4 | Монтаж медни тръби и фитинги | бр. | |
| 5 | Дост. и монтаж автоматичен обезвъздушител за щрангове | бр. | |
| 6 | Хидравлична проба тръбна мрежа | бр. | |
| 7 | Топла проба тръбна мрежа | бр. | |
| 8 | Доставка и монтаж на радиаторен холендър | бр. | |
| 9 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 200 за 1 прешлен | бр. | |
| 10 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 300 за 1 прешлен | бр. | |
| 11 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 350 за 1 прешлен | бр. | |
| 12 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 500 за 1 прешлен | бр. | |
| 13 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 600 за 1 прешлен | бр. | |
| 14 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 850 за 1 прешлен | бр. | |
| 15 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 900 за 1 прешлен | бр. | |
| 16 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 1000 за 1 прешлен | бр. | |
| 17 | Доставка и монтаж на конзоли за 1 комплект алуминиев радиатор | бр. | |
| 18 | Доставка и монтаж на термоглава | бр. | |
| 19 | Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр. | |
| 20 | Изпробване на водно отопление над 50 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр. | |
| 21 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена на конзоли | бр. | |
| 22 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена на конзоли | бр. | |
| 23 | Монтаж на кранове по тръбната мрежа | бр. | |
| 24 | Монтаж на обезвъздушител | бр. | |
| 25 | Монтаж на радиаторен вентил | бр. | |
| 26 | Демонтаж на радиаторен вентил | бр. | |
| XXIII Пътища, улици, тротоари | | | |
| 1 | Доставка и полагане настилка от гранитни павета | м ² | |
| 2 | Доставка и полагане на бордюри | м | |
| 3 | Разваляне на настилка от бетонови плочи | м ² | |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ОТ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ: | | | |