

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт в апартаменти на АГКК, находящи се на бул. „Черни връх“ 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. „Дружба“ бл. 35, вх. В, ап. 39.“

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4
<b>ОБЕКТ: „Апартамент - гр. София, бул. "Черни връх" №41, вх. "А", ап. 2"</b>			
	<b>Довършителни работи</b>		
1	Демонтаж дървени врати	бр.	8,00
2	Демонтаж дървени прозорци до 2 м <sup>2</sup>	бр.	1,00
3	Демонтаж дървени прозорци над 2 м <sup>2</sup>	бр.	3,00
4	Демонтаж мокет	м <sup>2</sup>	57,31
5	Демонтаж плочки по под	м <sup>2</sup>	15,09
6	Демонтаж плочки по стени	м <sup>2</sup>	24,08
7	Разбиване на кухненски плот	бр.	1,00
8	Демонтаж на окачен таван	м <sup>2</sup>	17,29
9	Демонтаж на гипсова розетка	бр.	4,00
10	Демонтаж на гипсов корниз	м	12,90
11	Демонтаж монолитен парапет	м <sup>2</sup>	9,00
12	Очукване на вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	120,00
13	Сваляне на тапети	м <sup>2</sup>	184,25
	Доставка и монтаж на отоплителни тела- 12 глидера	бр.	4,00
	Доставка и монтаж на климатични тела	бр.	3,00
	Доставка и монтаж на отоплител за баня	бр.	2,00
	Доставка и монтаж на ролетни щори-дограма	м <sup>2</sup>	12,67
	Възстановяване на монолитен парапет- техническо обследване, боядисване и шпакловка.	м <sup>2</sup>	9,00
14	Стъргане на стари пластове боя	м <sup>2</sup>	64,84
15	Демонтаж топлоизолация по стени	м <sup>2</sup>	23,53
16	Разбиване на циментова замазка	м <sup>2</sup>	3,60
17	Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	12,00
18	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до сметище	м <sup>3</sup>	4,00
19	Доставка и монтаж PVC седемкамерна дограма с нискоемисионно "ка" стъкло, дебелина на стъклопакета 24 мм - бяло/бяло	м <sup>2</sup>	12,67
20	Доставка и монтаж AL врата - с влагоустойчив термопанел цветна	м <sup>2</sup>	2,80
21	Доставка и монтаж интериорна врата - цветна	бр.	4,00
22	Доставка и монтаж на входна интериорна врата - цветна	бр.	1,00
23	Изкърпване с вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	8,00
24	Вътрешна вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	19,08
25	Армирана циментова замазка с деб. 5 см.	м <sup>2</sup>	11,60
26	Саморазливна циментова замазка	м <sup>2</sup>	64,79
27	Зидария с газобетон - деб. 10 см.	м <sup>2</sup>	9,00
28	Укрепващ стоманобетонен пояс	м	9,00
29	Циментова шпакловка с PVC мрежа	м <sup>2</sup>	26,00

30	Външна топлоизолация от EPS с деб. 8 см, включително шпакловка и PVC мрежа	м <sup>2</sup>	16,68
31	Полагане на цветна силикатна драскана мазилка по външни топлоизолирани стени, включително грундиране	м <sup>2</sup>	27,28
32	Обръщане на отвори XPS с деб. 2 см - включително шпакловка, PVC мрежа и профили	м	15,20
33	Настилка от гранитогрес по тераса	м <sup>2</sup>	8,00
34	Цокъл от гранитогрес	м	18,00
35	Трикратно боядисване с фазаген	м <sup>2</sup>	17,00
36	Доставка и монтаж на преградна стена от гипсокартон-двуслойна на конструкция	м <sup>2</sup>	16,00
37	Доставка и монтаж на изолационна вата- 70 кг/м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>	16,00
38	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция-	м <sup>2</sup>	39,40
39	Доставка и монтаж на изолационна вата-70 кг/м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>	39,40
40	Доставка и полагане на хидроизолация	м <sup>2</sup>	42,00
41	Доставка и полагане на армираща лента по ъгли за хидроизолация	м	25,00
42	Доставка и монтаж на AL обшивка по парапет	м	9,00
43	Предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция и топлоизолация с 8 см. вата	м <sup>2</sup>	23,53
44	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м <sup>2</sup>	285,20
45	Гипсова шпакловка с PVC мрежа	м <sup>2</sup>	285,20
46	Латексов грунд	м <sup>2</sup>	285,20
47	Двукратно боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	285,20
48	Обръщане на отвори с гипсокартон	м	27,80
49	Доставка и монтаж ръбоохранители	м	35,60
50	Настилка от теракота	м <sup>2</sup>	11,09
51	Фаянсова облицовка	м <sup>2</sup>	19,08
52	Цокъл от теракота	м	12,35
53	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с деб. 10 мм, клас AC 32, в т.ч. фибранова подложка с деб. 5 мм	м <sup>2</sup>	57,31
54	Доставка и монтаж PVC первази	м <sup>2</sup>	58,10
55	Доставка и монтаж преходни лайсни	м	3,30
56	Доставка и монтаж AL подпрозоречни дъски	м	6,20
57	Доставка и монтаж PVC подпрозоречни дъски	м	6,20
58	Доставка и монтаж окачен таван от влагоустойчиви пана	м <sup>2</sup>	3,20
59	Направа на кутии от гипсокартон около хоризонтални и вертикални щрангове	м <sup>2</sup>	17,00
60	Доставка и полагане на шумоизолация	м <sup>2</sup>	17,00
	<b>В и К работи</b>		
1	Направа улеи за водопровод	м	30,00
2	Доставка и монтаж на водопровод PPR ф 20 PN 20	м	30,00
3	Доставка и монтаж изолация на водопровод	м	30,00
4	Измазване на улеи	м	14,00
5	Доставка и монтаж СК 3/4 - водомерен възел	бр.	1,00
6	Водна проба	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж PVC ф 50	м	24,00

8	Доставка и монтаж линеен сифон	бр.	2,00
9	Доставка и монтаж моноблок	бр.	2,00
10	Доставка и монтаж душ батерия	бр.	2,00
11	Доставка и монтаж тоалетна мивка с полупиедестал	бр.	2,00
12	Доставка и монтаж смесителна батерия и сифон за тоалетна мивка - комплект	бр.	2,00
13	Доставка и монтаж на стъклена преграда	бр.	2,00
14	Доставка и монтаж СК 3/4 - пералня и съдомиялна	бр.	2,00
<b>Електроинсталации</b>			
1	Направа на канал в бетонова стена	м	69,00
2	Направа на канал в замазка по под	м	151,00
3	Доставка и монтаж гофре ф 16	м	151,00
4	Доставка и монтаж СВТ 3x4	м	46,00
5	Доставка и монтаж СВТ 3x2,5	м	64,00
6	Доставка и монтаж СВТ 3x1,5	м	36,00
7	Доставка и монтаж мостов кабел 3x1,5	м	45,00
8	Доставка и монтаж мостов кабел 3x2,5	м	62,00
9	Доставка и монтаж кабел коксиален	м	58,00
10	Доставка и монтаж кабел FTP	м	28,00
11	Направа на отвор в бетон за конзола и монтаж	бр.	25,00
12	Направа на отвор в бетон за кутия и монтаж	бр.	9,00
13	Подвързване разклонителна кутия	бр.	9,00
14	Направа на лампен излаз	бр.	7,00
15	Направа на контактен излаз	бр.	14,00
16	Направа TV излаз	бр.	4,00
17	Доставка и монтаж контакт	бр.	14,00
18	Доставка и монтаж ключ	бр.	7,00
19	Доставка и монтаж TV розетка	бр.	4,00
20	Доставка и монтаж FTP розетка	бр.	2,00
21	Доставка и монтаж вентилатор	бр.	1,00
22	Доставка и монтаж осветителни тела	бр.	7,00
23	Доставка и монтаж осветителни тела баня	бр.	1,00
24	Доставка и монтаж табло с DPN	бр.	1,00
<b>ОБЕКТ: „Апартамент - гр. София, кв. "Дружба" бл. 35, вх. В, ет. 1, ап. 39"</b>			
<b>Довършителни работи</b>			
1	Демонтаж дървени врати	бр.	7,00
2	Демонтаж дървени прозорци над 2 м <sup>2</sup>	бр.	3,00
3	Демонтаж стар паркет	м <sup>2</sup>	39,70
4	Разбиване на бетон	м <sup>3</sup>	0,50
5	Демонтаж плочки по под	м <sup>2</sup>	3,12
6	Демонтаж плочки по стени	м <sup>2</sup>	27,68
7	Демонтаж на кухненски шкафове	бр.	6,00
8	Демонтаж на обзавеждане	бр.	6,00
9	Демонтаж на гипсова розетка	бр.	3,00
10	Демонтаж монолитен парапет	м <sup>2</sup>	11,00
	Доставка и монтаж на отоплителни тела - 12 глидера	бр.	4,00
	Доставка и монтаж на климатични тела	бр.	3,00
	Доставка и монтаж на отоплител за баня	бр.	2,00

	Доставка и монтаж на ролетни щори-дограма	м <sup>2</sup>	12,18
11	Очукване на вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	7,00
12	Сваляне на тапети	м <sup>2</sup>	146,58
13	Стъргане на стари пластове боя	м <sup>2</sup>	46,71
14	Разбиване на циментова замазка	м <sup>2</sup>	3,12
15	Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	15,00
16	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до сметище	м <sup>3</sup>	15,00
17	Доставка и монтаж PVC седемкамерна дограма с нискоемисионно "ка" стъкло, дебелина на стъклопакета 24 мм - бяло/бяло	м <sup>2</sup>	12,18
18	Доставка и монтаж AL врата - с влагоустойчив термопанел цветна	м <sup>2</sup>	2,80
19	Доставка и монтаж интериорна врата - цветна	бр.	4,00
20	Доставка и монтаж на входна интериорна врата - цветна	бр.	1,00
21	Изкърпване с вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	7,00
22	Вътрешна вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	27,68
23	Армирана циментова замазка с деб. 5 см.	м <sup>2</sup>	10,12
24	Саморазливна циментова замазка	м <sup>2</sup>	47,85
25	Зидария с газобетон - деб. 10 см.	м <sup>2</sup>	17,40
26	Укрепващ стоманобетонов пояс	м	7,00
27	Циментова шпакловка с PVC мрежа	м <sup>2</sup>	50,90
28	Обръщане на отвори с циментова шпакловка	м	60,10
29	Настилка от гранитогрес по тераса	м <sup>2</sup>	7,00
30	Цокъл от гранитогрес	м	18,00
31	Трикратно боядисване с фасаген	м <sup>2</sup>	50,90
32	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м <sup>2</sup>	193,29
33	Гипсова шпакловка с PVC мрежа	м <sup>2</sup>	193,29
34	Латексов грунд	м <sup>2</sup>	193,29
35	Двукратно боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	193,29
36	Обръщане на отвори с гипсокартон	м	22,10
37	Доставка и монтаж ръбоохранители	м	82,20
38	Настилка от теракота	м <sup>2</sup>	11,64
39	Фаянсва облицовка	м <sup>2</sup>	22,68
40	Цокъл от теракота	м	14,30
41	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с деб. 10 мм, клас AC 32, в т.ч. фибранова подложка с деб. 5 мм	м <sup>2</sup>	39,33
42	Доставка и монтаж PVC первази	м <sup>2</sup>	38,70
43	Доставка и монтаж преходни ланси	м	3,90
44	Доставка и монтаж AL подпрозоречни дъски	м	9,20
45	Доставка и монтаж PVC подпрозоречни дъски	м	2,20
46	Доставка и монтаж окачен таван от влагоустойчиви пана	м <sup>2</sup>	3,12
47	Направа на кутии от гипсокартон около хоризонтални и вертикални щрангове	м <sup>2</sup>	7,80
	<b>В и К работи</b>		
1	Направа улеи за водопровод	м	12,00
2	Доставка и монтаж на водопровод PPR ф 20 PN 20	м	12,00
3	Доставка и монтаж изолация на водопровод	м	12,00
4	Измазване на улеи	м	6,00

5	Доставка и монтаж СК 3/4 - водомерен възел	бр.	1,00
6	Водна проба	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж PVC ф 50	м	7,00
8	Доставка и монтаж подов сифон	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж моноблок	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж тоалетна мивка с полупиедестал	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж смесителна батерия и сифон за тоалетна мивка - комплект	бр.	1,00
12	Доставка и монтаж душ батерия	бр.	1,00
13	Доставка и монтаж СК 3/4 - пералня и съдомиялна	бр.	2,00
	<b>Електроинсталации</b>		
1	Направа на канал в бетонова стена	м	42,00
2	Направа на канал в замазка по под	м	70,00
3	Доставка и монтаж гофре ф 16	м	70,00
4	Доставка и монтаж СВТ 3x4	м	37,00
5	Доставка и монтаж СВТ 3x2,5	м	41,00
6	Доставка и монтаж СВТ 3x1,5	м	39,00
7	Доставка и монтаж мостов кабел 3x1,5	м	36,00
8	Доставка и монтаж мостов кабел 3x2,5	м	45,00
9	Доставка и монтаж кабел коксиален	м	45,00
10	Доставка и монтаж кабел FTP	м	20,00
11	Направа на отвор в бетон за конзола и монтаж	бр.	25,00
12	Направа на отвор в бетон за кутия и монтаж	бр.	8,00
13	Подвързване разклонителна кутия	бр.	8,00
14	Направа на лампен излаз	бр.	6,00
15	Направа на контактен излаз	бр.	10,00
16	Направа TV излаз	бр.	3,00
17	Доставка и монтаж контакт	бр.	11,00
18	Доставка и монтаж ключ	бр.	6,00
19	Доставка и монтаж TV розетка	бр.	3,00
20	Доставка и монтаж FTP розетка	бр.	1,00
21	Доставка и монтаж вентилатор	бр.	2,00
22	Доставка и монтаж осветителни тела	бр.	7,00
23	Доставка и монтаж осветителни тела баня	бр.	2,00
24	Доставка и монтаж табло с DPN	бр.	1,00